



11.3.2018

Alitaajuussuojan toteutus

FINGRID

Ajankohtaista

- Marraskuussa 2018 päätettiin viedä alitaajuussuojia jakeluverkkoon ja kantaverkkoon liittyvään teollisuuteen.
- Joulukuussa alitaajuussuojauksen kuvaus toimitettiin Energiavirastolle osana järjestelmän varautumissuunnitelmaa.
- Toteutussuunnitelman laatimiseksi on perustettu työryhmä, jossa on edustajia jakeluverkkoyhtiöistä, ET:ltä ja FG:ltä.
 - keskitytään tekniikkaan
 - listataan eri vaihtoehtojen edut ja haitat
 - tehdään aikataulutettu työsuunnitelma
 - laaditaan sovellusohje
 - työryhmän työ valmis toukokuussa

Ajankohtaista

- ER-verkkosäännön tulkinta on edelleen sama: keskimäärin 30 % kaikesta kuormasta oltava suojan piirissä.
- 5 taajuusporrasta
- Aikaa toteutukselle on v. 2022 loppuun
- Kantaverkkosopimuksen seuraavassa päivityksessä huomioidaan alitaajuussuojan vaatimukset.